



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**  
**DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra:	Construção de Ponte de Madeira	Tipo:		Materiais, M. de Obra, Equip. e Ferramentas	
		Extensão (m)	Quantidade de Apoios:		
Local	Córrego Piraputanga - Acesso a Faz. Cachoerinha	Largura (m)		7,00	
Município	Pedra Preta/MT			4,00	
Coord. Geográficas:	16° 51' 42.62" S ; 54° 09' 25.29" O			2,00	
Código		UNID	QUANT	PREÇO UNIT	PR. PARCIAIS
6 S 04 810 06	Pranchão de assoalho em ponte de madeira	M <sup>2</sup>	28,00	267,21	7.481,89
6 S 04 810 07	Pranchão de rodeiro em ponte de madeira	M <sup>2</sup>	12,60	279,88	3.526,49
6 S 04 810 08	Guarda-rodas em ponte de madeira	M	14,00	154,76	2.166,70
6 S 04 810 05	Viga (25X30) cm em ponte de madeira	M	28,00	374,98	10.499,48
6 S 04 810 01	Esteio de (25x30) cm em ponte de madeira	M	32,00	379,53	12.144,96
6 S 04 810 02	Transversina em ponte de madeira	M	18,00	376,41	6.775,43
6 S 04 830 01	Alas e Testas de Caixa de Aterro para ponte de madeira	M <sup>2</sup>	30,00	428,61	12.858,40
6 S 04 810 04	Sub Viga (25x30) cm em ponte de madeira	M	8,00	368,65	2.949,17
6 S 03 801 01	Fundação em Bloco de Concreto - AC/BC/PC	M <sup>3</sup>	7,20	684,48	4.928,29
					<b>63.330,80</b>

Importa o presente orçamento em R\$63.330,80 (Sessenta e Três Mil, Trezentos e Trinta Reals, e Oitenta Centavos)

Pedra Preta/MT, 04 de outubro de 2017

*Vitor César Silva Itacarambi*

Engenheiro Responsável  
Vitor César Silva Itacarambi  
CREA MT036582

Vitor César Silva Itacarambi  
Engenheiro Civil - Selo  
CREA - MT 036582

A.V. FERNANDO CORREIA DA COSTA N.º940 - CENTRO - FONE (66) 3486-4400 FAX (66) 3486-4401

e-mail: [engenharia@pedrapreta.mt.gov.br](mailto:engenharia@pedrapreta.mt.gov.br)