DECRETO Nº 126/2019
09 DE AGOSTO DE 2019.

"Dispõe sobre alteração do Anexo Único do artigo 2º do Decreto nº 041/2006 de 28 de dezembro de 2006 e dá outras providencias;

JUVENAL PEREIRA BRITO, PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA PRETA-MT, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO o artigo 2º do Decreto nº 041/2006, de 28 de dezembro de 2006.

DECRETA:

ART. 1º - Fica alterado o Anexo Único do Artigo 2º do Decreto nº 041/2006 de 28 de dezembro de 2006.

Art. 2º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRA PRETA – MT.
AOS NOVE DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2019.

JUVENAL PEREIRA BRITO
Prefeito Municipal

Registrada Nesta Secretaria
Publicada No Diário Oficial AMM

ANEXO ÚNICO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM CBUQ - TAPA BURACOS (1MF)	TABELAS DE REFERÊNCIA	SINAPI - JUN/2019 - DESONERADA SICRO2 - DNIT NOV/2018 - DESONERADA
LOCAL:	SISTEMA VIÁRIO PAVIMENTADO		
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	BDI SERVIÇOS	27,83%
DATA:	AGOSTO/2019		

ORÇAMENTO ORIENTATIVO DA OBRA

FONTE	CODIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO UNITÁRIO + BDI (R$)	PESO DO COMPONENTE (%)	TOTAL PARCIAL (R$)
		2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					3,01%	3,66
SINAPI	92909	2.1	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (CONSIDERADO AS BORDAS DOS BURACOS)	M2	0,10	10,67	13,64	2,26%	1,36
SINAPI	72900	2.2	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASC. 6 M3, RODOVIA PAVIM., DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	0,15	5,21	7,93	1,19%	0,79
SINAPI	72896	2.3	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0,90	3,86	4,93	0,74%	0,49
		3.0	TERRAPLANAGEM					27,65%	18,36
SINAPI	93358	3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, AF_03/2016 M3 CR (CONSIDERADO MÉDIA DE 1,5CM DE PROFUNDIDADE DE BASE)	M3	0,15	58,19	74,29	16,79%	11,14
SINAPI	72897	3.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0,15	15,91	22,99	5,16%	3,44
SINAPI	72900	3.3	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, ROD. PAVIM., DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	0,15	6,21	7,93	1,78%	1,19
SINAPI	74151/001	3.4	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M3	0,15	3	3,83	1,07%	0,71
SINAPI	93590	3.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM, AF_04/2016	M3XKM	0,35	0,61	1,03	0,67%	0,36
SINAPI	95957	3.6	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO, AF_09/2017 (EMPOLAMENTO 35%)	M3	0,15	6,29	8,02	2,26%	1,50
		4.0	PAVIMENTAÇÃO					69,34%	45,95
SINAPI	95990	4.1	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_07/2017	M3	0,03	957,34	1.222,01	85,24%	36,66
SICRO 2	5 C 09 002 51	4.2	TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M3 ROD. PAV. - CBUQ (USINA/OBRA) - DMT = 38KM	TXKM	2,74	0,42	0,54	2,20%	1,46
SINAPI	72846	4.3	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, ODS CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	T	0,67	4	5,11	0,34%	0,22
SINAPI	72942	4.4	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	1,00	1,86	2,37	3,57%	2,37
SINAPI	93176	4.5	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM.	TXKM	7,20	0,49	0,63	6,76%	4,50
							TOTAL GERAL		66,36

Importa o presente orçamento em: R$ (66,36)

Pedra Preta-MT, 06 de Agosto de 2019.

Chefe de Departamento de Engenharia
Engº Civil Cássio Damazeno – CREA MT029943

AV. FERNANDO CORREA DA COSTA Nº940 CENTRO – FONE (66) 3486-4400/ FAX (66) 3486 - 4401
E-mail: gabinete@pedrapreta.mt.gov.br