



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**

MEMORIAL DESCRITIVO

Serviços Preliminares

A identificação da obra se dará por meio de placa afixada em local de fácil visualização, contendo os dados da obra, da empresa construtora e dos responsáveis técnicos pela execução.

O serviço consiste na retirada de todo o forro da unidade escolar sem reaproveitamento, nos banheiros será retirado todos aparelhos sanitários e lavatórios sem reaproveitamento.

Será retirados todas as portas e batentes dos box do banheiro, todas as janelas da unidade escolar serão retiradas sem reaproveitamento.

Cobertura:

O telhado da unidade escolar terá 50 % trocado prevendo reaproveitamento evitando gotejamento no interior das salas enquanto o madeiramento será imunizado com cupinicida incolor. As calhas serão trocadas e deverão ser confeccionadas e instaladas por pessoal especializado. Os cortes, soldas, emendas, cabeceiras e condutores serão executados com esmero sendo rejeitada toda e qualquer peça que apresente deformações e vazamentos.

Pisos e rodapés:

Sobre o piso atual de toda a unidade escolar, será executado o piso de acabamento em porcelanato, de dimensões 45x45cm.

Forro:

O novo forro será executado em toda unidade. Será de PVC em régua frisada, inclusive roda-forro, executado por pessoal especializado para tal serviço, bem nivelado e fixado em estrutura de metalão galvanizado e pendurais de vergalhão rígido de ferro galvanizado.

Pintura:

As paredes internas e externas da unidade receberão pintura látex acrílico, em duas demãos, com aplicação de uma demão de selador acrílico.

Todas as salas de aulas receberão duas demãos de tinta esmalte acabamento fosco duas demãos no quadro escolar.

O portão e grade frontal receberão pintura à base de esmalte alto brilho.

As cores serão definidas pela Fiscalização da Contratante.



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**

Instalações Elétricas:

As instalações elétricas serão reposicionadas depois da retirada e execução do novo forro.

Acabamentos:

Será colocados novos vasos, lavatórios, torneiras e portas nos box de todos os banheiros.

Limpeza da obra:

Todos os entulhos resultantes das obras serão descartados e depositados em local aprovado pela fiscalização. Todos os elementos da construção serão entregues limpos e em perfeito estado de funcionamento. Não será admitida a existência respingos de tintas ou qualquer sujeira na parte interna ou externamente, bem como sobras de materiais ou instalações do canteiro de obras após a conclusão dos serviços de limpeza final.

Pedra Preta/MT, 30 de Julho de 2017.

Cássie Corrêa Damacena
Eng.^a Civil - CREA MT 029943
Chefe de Departamento de Engenharia