


ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Anexo 02

Obra :		Reforma Da Escola Francisco Ferreira Gonçalves			
Local :		São José Do Planalto (Birro)			
Município :		Pedra Preta - MT			
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	CUSTO UNIT.	VALORES PARCIAIS
1.0	Serviços Preliminares				
74209/001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	M ²	3,13	727,96	2.278,52
					2.278,52
2.0	Demolições e Retiradas				
97640	Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral de forma manual sem reaproveitamento. Af_12/2017	M ²	514,67	1,36	697,81
SEINFRA C2210	Retirada de folha de porta de madeira/metálica. (todas as portas menores que 90 cm. (nos boxes dos sanitários) inclusive batentes.	M ²	11,76	10,72	126,05
SEINFRA C2210	Retirada de janelas e batentes sem reaproveitamento.	M ²	83,90	10,72	899,31
IOPE010223	Retirada de aparelhos sanitários sem reaproveitamento	Unid	16,00	16,04	256,64
97634	Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelo, sem reaproveitamento. Af_12/2017(entrada)	M ²	150,17	9,82	1.475,19
					59.686,54
3.0	Cobertura				
94221	Cumeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical.	M	84,40	24,39	2.058,72
94227	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical.	M	207,20	42,89	8.886,44
55960	Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinícida incolor	M ²	870,00	6,61	5.753,26
92539	Trama de madeira composta por ripas, cabros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. Af_12/2015	M ²	435,00	44,76	19.468,73
94443	Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo romana, com mais de 2 á m2 as Guias, incluso transporte vertical. Af_06/2016 (50%)	M ²	435,00	40,45	17.593,64
72089	Recolocação de telhas cerâmicas tipo francesa, considerando reaproveitamento de material (50%)	M ²	435,00	13,62	5.925,75
					28.189,91
4.0	Esquadrias				
90820	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 60X210cm, espessura de 3,5cm, inclusas dobradiças - fornecimento e instalação. Af_08/2015	unid	7,00	356,29	2.494,05
Cotação	Janela Blindex 8 mm	M ²	83,90	306,27	25.695,86
					70.718,87
5.0	Pisos				
5.1	Pavimentação Interna				
87260	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². Af_06/2014	M ²	783,56	90,25	70.718,87
					33.820,85
6.0	Pintura				



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra : **Reforma Da Escola Francisco Ferreira Gonçalves**

Local : **São José Do Planalto (Birro)**


Município : **Pedra Preta - MT**

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	CUSTO UNIT.	Ref. de preços	
					Tab. Sinapi jun/2018	VALORES PARCIAIS
					BDI	
					27,91%	
6.1	Pinturas Internas					
88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. Af_06/2014	M²	859,43	1,98		1.703,91
88489	Pintura latex Acrílica, duas demãos em paredes internas	M²	859,43	12,34		10.608,22
79494/001	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte acabamento fosco, duas demãos sobre massa acrílica	M²	28,80	12,85		370,22
6.2	Pinturas Externas					
88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. Af_06/2014	M²	859,43	1,98		1.703,91
88489	Pintura latex Acrílica, duas demãos em paredes externas	M²	1.164,96	12,34		14.379,47
73924/001	Pintura esmalte alto brilho, duas demãos, sobre superfície metálica (grades e portão)	M²	41,03	26,94		1.105,26
88489	Pintura latex Acrílica, duas demãos em muro face interna/externa (duas demãos)	M²	320,00	12,34		3.949,86
7.0	Forro					25.035,70
96111	Forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de fixação. Af_05/2017_p	M²	514,67	48,64		25.035,70
8.0	Louças e Metais					4.985,62
86914	Torneira cromada de 3/4" para uso geral, com rosca para engate de mangueira, fornecimento e instalação	Unid	7,00	50,12		350,81
95469	Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca - fornecimento e instalação. Af_10/2016	Unid	7,00	203,88		1.427,13
96471	Vaso sanitário sifonado convencional para pod sem furo frontal com louça branca sem assento - fornecimento e instalação. Af_10/2016	Unid	2,00	764,16		1.528,32
86902	Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular - fo*44 x 35,5* cm, padrão popular - fo un as 187,56	Unid	7,00	239,91		1.679,36
9.0	Limpeza da Obra					3.172,17
9537	Limpeza Final da Obra	M²	901,82	3,52		3.172,17
TOTAL						231.343,18


Importa o presente orçamento em R\$231.343,18 (Duzentos e Trinta e Um Mil, Trezentos e Quarenta e Três Reais, e Dezoito Centavos)

Pedra Preta-MT, 30 de julho de 2018

Cassio Correa Diniz
Chefe Departamento de Engenharia
Portaria 059/2017



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra :	Reforma Da Escola Francisco Ferreira Gonçalves						
Local :	São José Do Planalto (Birro)						
Município :	Pedra Preta - MT						
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO			UND	QUANT.	CUSTO UNIT.	VALORES PARCIAIS
	Responsável						
	Cássie Corrêa Damacena - Engº Civil - CREA MT 029943						
	Chefe de Departamento de Engenharia						
	 Cássie Corrêa Damacena						
	Chefe Departamento de Engenharia						
	AV. FERNANDO CORREA DA COSTA Nº 940 CENTRO - FONE (66) 3486-4400 / FAX (66) 3486 - 4401 Pórtfolio 057/2017						
	e-mail: engenharia@pedrapreta.mt.gov.br						