



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: REFORMA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA – MT.
Local: PRAÇA PREFEITO ARLINDO DOMINGOS
Munic.: Pedra Preta/MT

CONSIDERAÇÕES GERAIS:

Este memorial tem como objetivo complementar e/ou esclarecer as informações contidas nas planilhas quantitativas. No caso de dúvidas relacionadas aos desenhos ou às definições de acabamento, deverá ser exigido do autor do projeto a especificação com detalhes para a correta execução dos serviços. A obra em questão consiste na **REFORMA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA – MT.**

SERVIÇOS PRELIMINARES

A identificação da obra se dará por meio de placa afixada em local de fácil visualização, contendo os dados da obra, da empresa construtora e dos responsáveis técnicos pela execução.

O serviço consiste na remoção completa do forro de PVC presente no local, além da retirada das portas e janelas existentes.

SISTEMA DE COBERTURA

Será trocada algumas telhas danificadas existentes por telhamento com telha metálica termoacústica e = 30 mm. Além da troca de calhas em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, onde houver necessidade.



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**

ESQUADRIAS/ VIDROS

Serão substituídos as portas existentes por porta de correr em vidro temperado de 8mm, e as janelas serão trocadas por esquadria de correr em vidro temperado de 6mm.

PISOS

Será realizada a limpeza e o polimento no piso granilite existente no local.

PINTURA:

Deverão ser rigorosamente preparadas, isentas de poeira, detritos, fragmentos de solo, rebarbas, graxas, óleos, certos produtos asfálticos e ceras para que a pintura tenha perfeita aderência na superfície.

As paredes deverão receber um fundo com selador e depois pintada com tinta látex em 2 demãos. As paredes internas e externas receberão cobertura com tinta látex tinta látex acrílico as cores serão definidas pela fiscalização da contratante.

A pintura sobre os elementos metálicos será pintura esmalte acetinado, duas demãos (em toda cobertura interna da edificação).

Será aplicado também, nas calhas existentes um removedor de ferrugem.

INSTALAÇÕES

Será revisado todas as instalações elétricas existentes, conforme necessário fazer a troca das instalações.

LIMPEZA DA OBRA

Todos os entulhos resultantes das obras serão descartados e depositados em local aprovado pela fiscalização. Todos os elementos da reforma serão entregues limpos e em perfeito estado de funcionamento. Não será admitida a existência respingos de tintas ou qualquer sujeira na parte interna ou externa, bem como sobras de materiais ou instalações do canteiro de obras após a conclusão dos serviços de limpeza final.

Pedra Preta/MT, 15 de Agosto de 2019.

Responsável Técnico

Cássie Corrêa Damacena – Eng^a Civil - CREA MT 029943

Chefe de Departamento de Engenharia