



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	REFORMA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	TABELAS DE REFERÊNCIA	SINAPI - JUN/2019 - DESONERADA
LOCAL:	PEDRA PRETA - MT		
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	BDI SERVIÇOS	27,91%
DATA:	AGOSTO/2019		

ORÇAMENTO ORIENTATIVO DA OBRA

BOLETIM	CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANTIDADE	PREÇO			
						UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO * BDI (R\$)	PESO DO COMPONENTE (%)	TOTAL PARCIAL (R\$)
SUDECAP	01.03.02	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	M²	3,13	202,96	259,61	4,20%	5.000,11
SINAPI	97640	1.1	PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL (1,25X2,5M)	M2	783,90	1,09	1,39	0,92%	1.092,94
COMPOSIÇÃO	COMP. 01	1.2	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	50,60	27,97	35,77	0,92%	1.810,01
SINAPI	85421	1.3	REQUADRO DE JANELAS	M2	46,20	11,71	14,98	0,92%	692,00
SINAPI	97645	1.4	REMOÇÃO DE PORTA COM VIDRO COMUM	M2	4,40	18,02	23,05	0,92%	101,42
SETOP	LIMCAL-005	1.5	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M	80,00	4,80	6,14	0,92%	491,18
		1.6	LIMPEZA (DESOBSTRUÇÃO) DE CALHAS						20.917,25
		2.0	ESQUADRIAS					17,57%	19.298,00
SEDOP		2.1	PORTAS	M2	46,20	326,56	417,71	16,21%	19.298,00
	091512	2.5	Porta de correr em vidro temperado de 8mm - instalação completa	M2				1,38%	1.619,25
SEDOP		2.4	JANELAS	M2	4,40	287,71	368,01	1,38%	1.619,25
	091511	2.5	Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm	M2				32,45%	38.636,73
		3.0	SISTEMA DE COBERTURA						
SINAPI	94216	3.1	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS,	M2	156,78	166,38	211,54	27,85%	33.165,09
SINAPI	94228	3.2	INCLUSO IACIMENTO.	m	70,00	61,11	78,17	4,60%	5.471,64
			CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,					5,05%	6.016,16
		4.0	INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 09/2016					5,05%	6.016,16
		4.1	SISTEMA DE PISOS						
SIURB	138081	4.2	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	M2	783,90	6,00	7,67	5,05%	6.016,16
		5.0	POLIMENTO DE PISO DE GRANILITE					34,90%	41.559,61
SINAPI	86489	5.1	PINTURAS E ACABAMENTOS	M2	1.023,82	10,54	13,48	11,59%	13.802,94
SINAPI	73924/002	5.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOES.	M2	980,53	21,91	28,03	23,08%	27.479,62
CPOS	S.4000038000	5.3	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOES, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	L	10,00	21,66	27,71	0,23%	277,05
			Fundo preparador base água, para madeira e metais, ref. Fundo preparador Coralite Zero da Coral, Metalatex Eco fundo antiferrox de Sherwin Williams, Fundo preparador de Suvinil, ou equivalente					4,41%	5.255,31
		6.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V					1,13%	1.349,12
SINAPI		6.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	UN	1,00	280,38	333,05	0,28%	333,05
SEINFRA	83463	6.2	Quadro de distribuição de energia para 12 disjuntores, fornecimento e instalação	UN	1,00	68,74	87,93	0,07%	87,92
SINAPI	74130/001	6.3	Quadro de medição padrão popular, fornecimento e instalação	UN	4,00	11,25	14,39	0,05%	57,55
SINAPI	74130/003	6.4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	50,72	64,88	0,22%	259,50
SEINFRA	C4530	6.5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	132,25	166,16	0,28%	338,32
SEINFRA	C4562	6.6	Dispositivo diferencial residual 25A, fornecimento e instalação	UN	2,00	106,63	136,39	0,23%	272,76
		6.13	Dispositivo de proteção contra surtos de tensão 40kA/175V, fornecimento e instalação					0,40%	473,00
SINAPI	91926	6.14	CABOS E FIOS CONDUTORES	M	40,00	2,57	3,29	0,11%	131,49
SINAPI	91928	6.15	Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 2,5mm²; anti-chama 450/750V	M	20,00	4,12	5,27	0,08%	105,39
SINAPI	91932	6.16	Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 4mm²; anti-chama 450/750V	M	20,00	9,23	11,81	0,20%	236,12



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA


OBRA:	REFORMA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	TABELAS DE REFERÊNCIA	SINAPI - JUN/2019 - DESONERADA
LOCAL:	PEDRA PRETA - MT		
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	BDI SERVIÇOS	27,81%
DATA:	AGOSTO/2019		

ORÇAMENTO ORIENTATIVO DA OBRA

BOLETIM	CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANTIDADE	PREÇO			
						UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO * BDI (R\$)	PESO DO COMPONENTE (%)	TOTAL PARCIAL (R\$)
		6.19	ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES				0,00	2,88%	3.433,19
SINAPI	92000	6.20	Tomada universal 2P+T 15A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação	UN	10,00	18,80	24,05	0,20%	240,47
SINAPI	91953	6.22	Interruptor simples 1 tecla 10A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação	UN	4,00	17,80	22,77	0,08%	91,07
SINAPI	91955	6.23	Interruptor paralelo 1 tecla 10A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação	UN	4,00	22,04	28,19	0,09%	112,76
SINAPI	97586	6.24	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00	77,89	99,63	2,51%	2.988,89
		17.0	SERVIÇOS FINAIS					1,41%	1.684,52
AGETOP CIVIL	270501	17.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	M2	783,90	1,89	2,15	1,41%	1.684,52
TOTAL GERAL									119.069,69

Importa o presente orçamento em: R\$119.069,69 (Cento e Dezenove Mil, Sessenta e Nove Reais, e Sessenta e Nove Centavos)

Pedra Preta-MT, 12 de Agosto de 2019.


Engenheira Responsável
Cássie Damascena - CREA MT029943

AV. FERNANDO CORREA DA COSTA Nº10 - CENTRO - FONE (66) 3486-4400 FAX (66) 3486-4401
e-mail: engdamascena@pedrapreta.mt.gov.br



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA: REFORMA RODOVIÁRIA MUNICIPAL

LOCAL: PEDRA PRETA - MT

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

DATA: AGOSTO/2019

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GLOBAL (R\$)	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.000,11	4,20%
2.0	ESQUADRIAS	20.917,25	17,57%
3.0	SISTEMA DE COBERTURA	38.636,73	32,45%
4.0	SISTEMA DE PISOS	6.016,16	5,05%
5.0	PINTURAS E ACABAMENTOS	41.559,61	34,90%
6.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V	5.255,31	4,41%
7.0	SERVIÇOS FINAIS	1.684,52	1,41%
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO		119.069,69	100,00%

Pedra Preta-MT, 12 de Agosto de 2019.

Engenheira Responsável

Cássie Damacena - CREA MT029943

AV. FERNANDO CORREA DA COSTA Nº940 - CENTRO - FONE (66) 3486-4400 FAX (66) 3486-4401

e-mail: engenharia@pedrapreta.mt.gov.br