

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 28/2025
LICITAÇÃO: Concorrência Eletrônica nº 05/2025
OBJETO: Recuperação e manutenção de estradas vicinais no Município de Pedra Preta MT.

Assunto: REABERTURA DE FASE COMPETITIVA

Prezado(a) Senhor(a),

MOVIMENTHA CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA, por intermédio do seu representante legal, em atenção a **Concorrência Eletrônica nº 05/2025** referente à **Recuperação e manutenção de estradas vicinais no Município de Pedra Preta MT**, viemos por meio deste, apresentar nossa proposta para reabertura da fase competitiva da presente licitação.

Conforme solicitação do item 2.1 da Decisão do Despacho de Reabertura da Fase Competitiva, deve a empresa apresentar nova proposta com percentual de desconto que será aplicado sobre o valor remanescente do presente contrato. Cabe lembrar que o Edital prevê em seu item 5.20 que “Consideram-se inexequíveis as propostas com valor global inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração”. Sendo assim, mantemos nossa proposta inicial de **R\$ 4.397.650,29** (quatro milhões, trezentos e noventa e sete mil, seiscentos e cinquenta reais e vinte e nove centavos), com desconto de 25% em relação ao valor global. Pelo fato de que abaixo disso a proposta se tornaria inexequível e inaceitável legalmente.

Não obstante a isso, salientamos que, conforme Edital da Concorrência Eletrônica 05/2025, em seu item 5.3.2. “O cumprimento dos requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, microempreendedor individual, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 ao 49 da Lei Complementar nº 123/2006”.

Como é de conhecimento deste ente público, a regra de preferência a EPP – Empresa de Pequeno Porte, é garantida pela Lei Complementar nº 123/2006 no caso de empate real, quando duas empresas apresentem lances de valores idênticos.

Sendo assim, pedimos que seja cumprida a preferência legal a empresa **MOVIMENTHA CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA**, por tratar-se de EPP devidamente enquadrada e possuir preferência legal em relação a outra concorrente, “**BARRACON CONSTRUTORA LTDA**”, empresa de grande porte.

Certos de contarmos com a compreensão de Vossa Senhoria, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Cuiabá/MT, 28 de maio de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br FABIANO LEAO DE BARROS
Data: 28/05/2026 10:43:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MOVIMENTHA CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA.
CNPJ: 20.196.922/0001-23



BARRACON CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 07.129.333/0001-64

PROPOSTA DE PREÇO

À

Prefeitura Municipal de Pedra Preta – MT

Avenida Fernando Correa da Costa, nº. 940 – Centro – CEP. 78.795-000 – Pedra Preta – MT.

Processo Administrativo: 028/2025 - Concorrência Eletrônica nº 005/2025

Objeto: Recuperação e manutenção de estradas vicinais no Município de Pedra Preta MT, através da proposta nº 036769/2024 e do convênio nº 972085/2024, celebrado e aprovado junto ao ministério da agricultura/MAPA.

Em referência a publicação da Concorrência 05/2025, dessa Prefeitura, apresentamos a nossa PROPOSTA para execução dos serviços objeto da licitação em referência, devidamente detalhada, assinada, e acompanhada do CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO também devidamente assinado, Carimbado (CNPJ).

O nosso valor incidirá sobre todos os preços unitários indicados na planilha orçamentária da Prefeitura, e sobre o valor global do orçamento da obra, indicado no Edital da licitação em referência é de R\$ 4.140.774,91 e o nosso prazo máximo para conclusão integral dos serviços é de 180 dias corridos.

Declaramos expressamente que:

a) concordamos, integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da contratação, estabelecidas na Minuta Padrão do Contrato de Empreitada por preço global dessa Prefeitura, (Anexo VIII);

b) manteremos válida esta proposta pelo prazo de 100 dias, contados da sua apresentação e abertura;

c) temos pleno conhecimento do local e das condições de execução dos trabalhos, e utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa indicados em nossa proposta e os que forem necessários para a perfeita realização dos serviços, comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim exija a Fiscalização da Prefeitura;



BARRACON CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 07.129.333/0001-64

d) na execução dos serviços observaremos rigorosamente as especificações das Normas Brasileiras, bem assim as recomendações e instruções da Fiscalização da Prefeitura, assumindo desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos de conformidade com as especificações e os padrões dessa Prefeitura.

Esclarecemos, finalmente, que o portador da presente proposta está autorizado e habilitado a prestar a essa COMISSÃO os esclarecimentos e informações adicionais que forem considerados necessários.

Barra do Garças/MT, 27 de maio de 2026.

**CIRILA FRANCYELLI BATISTA
DA SILVA:02195546174**

Assinado de forma digital por CIRILA FRANCYELLI BATISTA DA SILVA:02195546174
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia,
ou=03208618000130, ou=AC SyngularID Multipla, cn=CIRILA FRANCYELLI
BATISTA DA SILVA:02195546174
Dados: 2026.05.31 18:31:18 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2026.001.21563

**CIRILA FRANCYELLI BATISTA DA SILVA
RG: N° 4541095 DGPC/GO
BARRACON CONSTRUTORA LTDA
CNPJ-07.129.333/0001-64**



BARRACON CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 07.129.333/0001-64

OBJETO: Recuperação e manutenção de estradas vicinais no Município de Pedra Preta MT, através da proposta nº 036769/2024 e do convênio nº 972085/2024, celebrado e aprovado junto ao ministério da agricultura/MAPA

Bancos B.D.I.

Encargos Sociais

TRECHO ASSENTAMENTO FURNAS - ENTRADA BR 364 - PA WILSON MEDEIROS (SÍTIO NOSSA SENHORA APARECIDA - EXTENSÃO 13,80 KM

SINAPI - 02/2025 - Mato Grosso 22,23%
SICRO3 - 10/2024 - Mato Grosso

Onerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

MUNICÍPIO: PEDRA PRETA - MT

Orçamento Sintético									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 576.360,05	13,92 %
1.1	COMP 01	PROPRIA	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E ACAMPAMENTO	UNID	1,00	R\$ 218.419,82	R\$ 266.974,54	R\$ 266.974,54	6,45 %
1.2	COMP 02	PROPRIA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	UNID	1,00	R\$ 176.039,25	R\$ 215.172,77	R\$ 215.172,77	5,20 %
1.3	COMP 03	PROPRIA	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL	UNID	1,00	R\$ 2.494,14	R\$ 3.048,58	R\$ 3.048,58	0,07 %
1.4	COMP 04	PROPRIA	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS E RODANTES	UNID	1,00	R\$ 69.639,09	R\$ 85.119,85	R\$ 85.119,85	2,06 %
1.5	5213570	SICRO3	Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação	m²	12,50	R\$ 351,63	R\$ 429,79	R\$ 5.372,37	0,13 %
1.6	5216111	SICRO3	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	6,00	R\$ 91,63	R\$ 111,99	R\$ 671,94	0,02 %
2			TERRAPLANAGEM					R\$ 2.828.255,43	68,30 %
2.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	196.924,95	R\$ 0,40	R\$ 0,48	R\$ 94.523,97	2,28 %
2.2	5501701	SICRO3	Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m	un	649,00	R\$ 29,26	R\$ 35,76	R\$ 23.208,24	0,56 %
2.3	5501702	SICRO3	Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m	un	194,00	R\$ 73,14	R\$ 89,39	R\$ 17.341,66	0,42 %
2.4	5501710	SICRO3	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m	m³	649,00	R\$ 2,13	R\$ 2,60	R\$ 1.687,40	0,04 %
2.5	5502109	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	11.653,11	R\$ 4,43	R\$ 5,40	R\$ 62.926,79	1,52 %
2.6	5502110	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	53.321,58	R\$ 4,75	R\$ 5,80	R\$ 309.265,16	7,47 %
2.7	5502111	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	90.937,58	R\$ 5,04	R\$ 6,16	R\$ 560.175,49	13,53 %
2.8	5502112	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	19.077,79	R\$ 5,56	R\$ 6,79	R\$ 129.538,19	3,13 %
2.9	5502113	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	14.801,63	R\$ 5,80	R\$ 7,08	R\$ 104.795,54	2,53 %
2.10	5502114	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	28.614,65	R\$ 6,00	R\$ 7,33	R\$ 209.745,38	5,07 %
2.11	5502115	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	65,26	R\$ 6,55	R\$ 8,00	R\$ 522,08	0,01 %
2.12	5502116	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	21.009,77	R\$ 6,70	R\$ 8,18	R\$ 171.859,91	4,15 %
2.13	5502117	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	7.277,17	R\$ 6,91	R\$ 8,44	R\$ 61.419,31	1,48 %
2.14	5502118	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	10.860,65	R\$ 7,13	R\$ 8,71	R\$ 94.596,26	2,28 %
2.15	5502119	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	5.159,40	R\$ 7,78	R\$ 9,50	R\$ 49.014,30	1,18 %
2.16	5502120	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	18.307,41	R\$ 8,64	R\$ 10,56	R\$ 193.326,24	4,67 %
2.17	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	161.693,49	R\$ 3,77	R\$ 4,60	R\$ 743.790,05	17,96 %
2.18	5503041	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário	m³	65,26	R\$ 6,52	R\$ 7,96	R\$ 519,46	0,01 %



BARRACON CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 07.129.333/0001-64

OBJETO: Recuperação e manutenção de estradas vicinais no Município de Pedra Preta MT, através da proposta nº 036769/2024 e do convênio nº 972085/2024, celebrado e aprovado junto ao ministério da agricultura/MAPA

Bancos B.D.I.

Encargos Sociais

TRECHO ASSENTAMENTO FURNAS - ENTRADA BR 364 - PA WILSON MEDEIROS (SÍTIO NOSSA SENHORA APARECIDA - EXTENSÃO 13,80 KM

SINAPI - 02/2025 - Mato Grosso 22,23%
SICRO3 - 10/2024 - Mato Grosso

Onerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

MUNICÍPIO: PEDRA PRETA - MT

Orçamento Sintético										
3			DRENAGEM						R\$ 736.159,43	17,78 %
3.1	4815671	SICRO3	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	2.240,75	R\$ 15,82	R\$ 19,33	R\$ 43.313,69		1,05 %
3.2	4805757	SICRO3	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	2.607,00	R\$ 5,05	R\$ 6,17	R\$ 16.085,19		0,39 %
3.3	0804037	SICRO3	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	248,00	R\$ 626,48	R\$ 765,74	R\$ 189.903,52		4,59 %
3.4	0804045	SICRO3	Corpo de BSTC D = 1,20 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	51,00	R\$ 838,80	R\$ 1.025,26	R\$ 52.288,26		1,26 %
3.5	0804393	SICRO3	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	10,00	R\$ 2.241,93	R\$ 2.740,31	R\$ 27.403,10		0,66 %
3.6	0804397	SICRO3	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	24,00	R\$ 2.624,40	R\$ 3.207,80	R\$ 76.987,20		1,86 %
3.7	0804399	SICRO3	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	10,00	R\$ 3.265,91	R\$ 3.991,92	R\$ 39.919,20		0,96 %
3.8	0804407	SICRO3	Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	2,00	R\$ 4.747,19	R\$ 5.802,49	R\$ 11.604,98		0,28 %
3.9	0705203	SICRO3	Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais	m	25,00	R\$ 4.411,93	R\$ 5.392,70	R\$ 134.817,50		3,26 %
3.10	0705241	SICRO3	Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	2,00	R\$ 19.789,99	R\$ 24.189,30	R\$ 48.378,60		1,17 %
3.11	1600404	SICRO3	Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros	m	25,00	R\$ 7,63	R\$ 9,32	R\$ 233,00		0,01 %
3.12	1600990	SICRO3	Demolição de concreto armado com martelete e corte oxiacetileno	m³	137,75	R\$ 565,57	R\$ 691,29	R\$ 95.225,19		2,30 %
3			TOTAL DO ORÇAMENTO					R\$ 4.140.774,91		100,00 %

CIRILA FRANCYELLI BATISTA
DA SILVA:02195546174

Assinado de forma digital por CIRILA FRANCYELLI BATISTA DA SILVA:02195546174
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Idoconferencia, ou=0208618000193, ou=AC SIngularID Multipla, ou=CIRILA FRANCYELLI BATISTA DA SILVA:02195546174
Data: 2026.05.31 18:32:56 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2026.001.21563

BARRACON CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 07.129.333/0001-64
CIRILA FRANCYELLI BATISTA DA SILVA
CPF: 021.955.461-74

JOSE FRAZAO NETO
SANTOS:87800802191

Assinado de forma digital por JOSE FRAZAO NETO SANTOS:87800802191
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Presencial, ou=03208618000193, ou=AC SIngularID Multipla, ou=JOSE FRAZAO NETO SANTOS:87800802191
Data: 2026.05.31 18:32:19 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2026.001.21563

José Frazão Neto Santos
RNP: 1011882671
CREA MT: 52552



BARRACON CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 07.129.333/0001-64

OBJETO: Recuperação e manutenção de estradas vicinais no Município de Pedra Preta MT, através da proposta nº 036769/2024 e do convênio nº 972085/2024, celebrado e aprovado junto ao ministério da agricultura/MAPA

Bancos B.D.I.

Encargos Sociais

TRECHO ASSENTAMENTO FURNAS - ENTRADA BR 364 - PA WILSON MEDEIROS (SÍTIO NOSSA SENHORA APARECIDA - EXTENSÃO 13,80 KM

SINAPI - 02/2025 - Mato Grosso 22,23%
SICRO3 - 10/2024 - Mato Grosso

Onerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

MUNICÍPIO PEDRA PRETA - MT

Planilha Orçamentária Analítica

SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5213570	SICRO3	Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação		m²	1,0000000	351,63	351,63	
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
Insumo	E9687	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW	1,0000000	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	59,7430
					0,30	0,70	104,9700	40,3600	59,7430
Custo horário total de equipamentos									59,743
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Custo Horário		Custo Horário Total
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000			21,0926		42,1852
Insumo	P9830	SICRO3	Montador	1,0000000			27,3943		27,3943
Adicional de Mão de obra (%)									0,0000
Custo horário total de mão de obra									69,5795
Custo horário total de execução									129,3225
Produção de equipe									3
Custo unitário de execução									43,1075
Custo do FIC									0
Custo do FIT									0
D					Unidade	Preço		Custo Horário	
Composição	5213416	SICRO3	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorefletiva tipo I + I - confecção	1,0000000	m²			308,5200	
Custo total de atividades auxiliares									308,52
MO sem LS =>									0,00
Valor do BDI =>									78,16
LS =>									62,38
Valor com BDI =>									429,79
Quant. =>									12,50
Preço Total =>									5.372,37
1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5216111	SICRO3	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação		un	1,0000000	91,63	91,63	
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
Insumo	E9687	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW	1,0000000	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	59,7430
					0,30	0,70	104,9700	40,3600	59,7430
Custo horário total de equipamentos									59,743
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Custo Horário		Custo Horário Total
Insumo	P9808	SICRO3	Carpinteiro	1,0000000			28,0627		28,0627
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000			21,0926		21,0926
Insumo	P9822	SICRO3	Pintor	0,5000000			28,0318		14,0159
Adicional de Mão de obra (%)									0,0000
Custo horário total de mão de obra									63,1712
Custo horário total de execução									122,9142
Produção de equipe									4
Custo unitário de execução									30,7286
Custo do FIC									0
Custo do FIT									0
C					Unidade	Preço		Custo Horário	
Insumo	M2128	SICRO3	Tinta esmalte sintético acetinado	0,2562200	l			23,6200	
Insumo	M1662	SICRO3	Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm	3,0000000	m			11,7200	
Insumo	M0789	SICRO3	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas	0,6970000	kg			21,0700	
Custo unitário total de material									55,8977
D					Unidade	Preço		Custo Horário	
Composição	4805750	SICRO3	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	0,0565500	m³			43,6700	
Composição	4815671	SICRO3	Reaterro e compactação com soquete vibratório	0,0528000	m³			15,8200	
Composição	1106165	SICRO3	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	0,0037500	m³			309,7400	
Custo total de atividades auxiliares									4,4663



BARRACON CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 07.129.333/0001-64

OBJETO: Recuperação e manutenção de estradas vicinais no Município de Pedra Preta MT, através da proposta nº 036769/2024 e do convênio nº 972085/2024, celebrado e aprovado junto ao ministério da agricultura/MAPA

Bancos B.D.I.

Encargos Sociais

TRECHO ASSENTAMENTO FURNAS - ENTRADA BR 364 - PA WILSON MEDEIROS (SÍTIO NOSSA SENHORA APARECIDA - EXTENSÃO 13,80 KM

SINAPI - 02/2025 - Mato Grosso 22,23%
SICRO3 - 10/2024 - Mato Grosso

Onerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

MUNICÍPIO PEDRA PRETA - MT

Planilha Orçamentária Analítica

E	Tempo Fixo	Banco	Descrição	Carga	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Composição	5914655	SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	M0789	0,0007000	t	26,3600	0,0185
Composição	5914655	SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	M2128	0,0003500	t	26,3600	0,0092
Composição	5914655	SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	M1662	0,0192000	t	26,3600	0,5061
Custo Total dos Tempos Fixos								0,5338

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário		
					LN	RP	P	FE		
Insumo	M1662	SICRO3	Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm	0,0192000	5914449	5914464	5914479	--	0,0000	
					0,00	0,00	0,00			
					0,77	0,62	0,50			
					0,0000	0,0000	0,0000			
Insumo	M0789	SICRO3	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas	0,0007000	5914449	5914464	5914479	--	0,0000	
					0,00	0,00	0,00			
					0,77	0,62	0,50			
					0,0000	0,0000	0,0000			
Insumo	M2128	SICRO3	Tinta esmalte sintético acetinado	0,0003500	5914449	5914464	5914479	--	0,0000	
					0,00	0,00	0,00			
					0,77	0,62	0,50			
					0,0000	0,0000	0,0000			
Custo total de transporte								0		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	19,30	MO com LS =>	19,30
					Valor do BDI =>	20,36			Valor com BDI =>	111,99
							Quant. =>	6,00	Preço Total =>	671,94

2 TERRAPLANAGEM										
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m		m²	1,0000000	0,40	0,40		
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário			
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva		
Insumo	E9541	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	559,7900	220,0300	559,7900	
Custo horário total de equipamentos								559,79		
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário					
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000	21,0926				42,1852	
Adicional de Mão de obra (%)								0,0000		
Custo horário total de mão de obra								42,1852		
Custo horário total de execução								601,9752		
Produção de equipe								1532,91		
Custo unitário de execução								0,3927		
Custo do FIC								0,0023		
Custo do FIT								0		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,03	MO com LS =>	0,03
					Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,48
							Quant. =>	196.924,95	Preço Total =>	94.523,97

2.2										
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	5501701	SICRO3	Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m		un	1,0000000	29,26	29,26		
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário			
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva		
Insumo	E9541	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	559,7900	220,0300	559,7900	
Custo horário total de equipamentos								559,79		
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário					
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000	21,0926				42,1852	
Adicional de Mão de obra (%)								0,0000		
Custo horário total de mão de obra								42,1852		
Custo horário total de execução								601,9752		
Produção de equipe								20,75		
Custo unitário de execução								29,0909		
Custo do FIC								0,1697		
Custo do FIT								0		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	2,03	MO com LS =>	2,03
					Valor do BDI =>	6,50			Valor com BDI =>	35,76
							Quant. =>	649,00	Preço Total =>	23.208,24



BARRACON CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 07.129.333/0001-64

OBJETO: Recuperação e manutenção de estradas vicinais no Município de Pedra Preta MT, através da proposta nº 036769/2024 e do convênio nº 972085/2024, celebrado e aprovado junto ao ministério da agricultura/MAPA

Bancos

B.D.I.

Encargos Sociais

TRECHO ASSENTAMENTO FURNAS - ENTRADA BR 364 - PA WILSON MEDEIROS (SÍTIO NOSSA SENHORA APARECIDA - EXTENSÃO 13,80 KM

SINAPI - 02/2025 - Mato Grosso 22,23%
SICRO3 - 10/2024 - Mato Grosso

Onerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

MUNICÍPIO PEDRA PRETA - MT

Planilha Orçamentária Analítica

2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5501702 SICRO3	Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m		un	1,0000000	73,14	73,14
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário	
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva
Insumo	E9541 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	559,7900	220,0300
Custo horário total de equipamentos							559,79
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	2,0000000			21,0926	42,1852
Adicional de Mão de obra (%)							0,0000
Custo horário total de mão de obra							42,1852
Custo horário total de execução							601,9752
Produção de equipe							8,3
Custo unitário de execução							72,6981
Custo do FIC							0,4443
Custo do FIT							0
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	5,08
				Valor do BDI =>	16,25	Valor com BDI =>	89,39
				Quant. =>	194,00	Preço Total =>	17.341,66
2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5501710 SICRO3	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m		m³	1,0000000	2,13	2,13
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário	
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva
Insumo	E9541 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	559,7900	220,0300
Custo horário total de equipamentos							559,79
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0000000			21,0926	21,0926
Adicional de Mão de obra (%)							0,0000
Custo horário total de mão de obra							21,0926
Custo horário total de execução							580,8826
Produção de equipe							286,19
Custo unitário de execução							2,1297
Custo do FIC							0,0713
Custo do FIT							0
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,07
				Valor do BDI =>	0,47	Valor com BDI =>	2,60
				Quant. =>	649,00	Preço Total =>	1.687,40
2.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502109 SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³		m³	1,0000000	4,43	4,43
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário	
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva
Insumo	E9667 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW	4,0000000	0,76	0,24	222,6100	64,0900
Insumo	E9515 SICRO3	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	1,0000000	1,00	0,00	208,6900	92,6000
Custo horário total de equipamentos							946,9508
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0000000			21,0926	21,0926
Adicional de Mão de obra (%)							0,0000
Custo horário total de mão de obra							21,0926
Custo horário total de execução							968,0434
Produção de equipe							230,19
Custo unitário de execução							4,2854
Custo do FIC							0,1478
Custo do FIT							0
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,09
				Valor do BDI =>	0,97	Valor com BDI =>	5,40
				Quant. =>	11.653,11	Preço Total =>	62.926,79



BARRACON CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 07.129.333/0001-64

OBJETO: Recuperação e manutenção de estradas vicinais no Município de Pedra Preta MT, através da proposta nº 036769/2024 e do convênio nº 972085/2024, celebrado e aprovado junto ao ministério da agricultura/MAPA

Bancos B.D.I.

Encargos Sociais

TRECHO ASSENTAMENTO FURNAS - ENTRADA BR 364 - PA WILSON MEDEIROS (SÍTIO NOSSA SENHORA APARECIDA - EXTENSÃO 13,80 KM

SINAPI - 02/2025 - Mato Grosso 22,23%
SICRO3 - 10/2024 - Mato Grosso

Onerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

MUNICÍPIO PEDRA PRETA - MT

Planilha Orçamentária Analítica

2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5502110	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³		m³	1,0000000	4,75	4,75	
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9667	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW	4,0000000	0,87	0,13	222,6100	64,0900	808,0096
Insumo	E9515	SICRO3	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	1,0000000	1,00	0,00	208,6900	92,6000	208,6900

Custo horário total de equipamentos 1016,6996

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário		Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000		21,0926	21,0926

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000

Custo horário total de mão de obra 21,0926

Custo horário total de execução 1037,7922

Produção de equipe 230,19

Custo unitário de execução 4,5914

Custo do FIC 0,1585

Custo do FIT 0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,09 MO com LS => 0,09

Valor do BDI => 1,05 Valor com BDI => 5,80

Quant. => 53.321,58 Preço Total => 309.265,16

2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5502111	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³		m³	1,0000000	5,04	5,04	
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9515	SICRO3	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	1,0000000	1,00	0,00	208,6900	92,6000	208,6900
Insumo	E9667	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW	4,0000000	0,97	0,03	222,6100	64,0900	871,4176

Custo horário total de equipamentos 1080,1076

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário		Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000		21,0926	21,0926

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000

Custo horário total de mão de obra 21,0926

Custo horário total de execução 1101,2002

Produção de equipe 230,19

Custo unitário de execução 4,8739

Custo do FIC 0,1682

Custo do FIT 0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,09 MO com LS => 0,09

Valor do BDI => 1,12 Valor com BDI => 6,16

Quant. => 90.937,58 Preço Total => 560.175,49

2.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5502112	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³		m³	1,0000000	5,56	5,56	
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9667	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW	5,0000000	0,84	0,16	222,6100	64,0900	986,2340
Insumo	E9515	SICRO3	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	1,0000000	1,00	0,00	208,6900	92,6000	208,6900

Custo horário total de equipamentos 1194,924

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário		Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000		21,0926	21,0926

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000

Custo horário total de mão de obra 21,0926

Custo horário total de execução 1216,0166

Produção de equipe 230,19

Custo unitário de execução 5,3807

Custo do FIC 0,1811

Custo do FIT 0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,09 MO com LS => 0,09

Valor do BDI => 1,23 Valor com BDI => 6,79

Quant. => 19.077,79 Preço Total => 129.538,19



BARRACON CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 07.129.333/0001-64

OBJETO: Recuperação e manutenção de estradas vicinais no Município de Pedra Preta MT, através da proposta nº 036769/2024 e do convênio nº 972085/2024, celebrado e aprovado junto ao ministério da agricultura/MAPA

Bancos B.D.I.

Encargos Sociais

TRECHO ASSENTAMENTO FURNAS - ENTRADA BR 364 - PA WILSON MEDEIROS (SÍTIO NOSSA SENHORA APARECIDA - EXTENSÃO 13,80 KM

SINAPI - 02/2025 - Mato Grosso 22,23%
SICRO3 - 10/2024 - Mato Grosso

Onerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

MUNICÍPIO PEDRA PRETA - MT

Planilha Orçamentária Analítica

2.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	5502113	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³		m³	1,0000000	5,80	5,80		
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário			
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva		
Insumo	E9667	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW	5,0000000	0,90	0,10	222,6100	64,0900		
Insumo	E9515	SICRO3	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	1,0000000	1,00	0,00	208,6900	92,6000		
Custo horário total de equipamentos								1242,48		
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Custo Horário	Custo Horário		
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000			21,0926	21,0926		
Adicional de Mão de obra (%)								0,0000		
Custo horário total de mão de obra								21,0926		
Custo horário total de execução								1263,5726		
Produção de equipe								230,19		
Custo unitário de execução								5,6093		
Custo do FIC								0,1929		
Custo do FIT								0		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,09
					Valor do BDI =>	1,28			Valor com BDI =>	7,08
						Quant. =>	14.801,63	Preço Total =>	104.795,54	
2.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	5502114	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³		m³	1,0000000	6,00	6,00		
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário			
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva		
Insumo	E9515	SICRO3	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	1,0000000	1,00	0,00	208,6900	92,6000		
Insumo	E9667	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW	5,0000000	0,96	0,04	222,6100	64,0900		
Custo horário total de equipamentos								1290,036		
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Custo Horário	Custo Horário		
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000			21,0926	21,0926		
Adicional de Mão de obra (%)								0,0000		
Custo horário total de mão de obra								21,0926		
Custo horário total de execução								1311,1286		
Produção de equipe								230,19		
Custo unitário de execução								5,7959		
Custo do FIC								0,2052		
Custo do FIT								0		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,09
					Valor do BDI =>	1,33			Valor com BDI =>	7,33
						Quant. =>	28.614,65	Preço Total =>	209.745,38	
2.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	5502115	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³		m³	1,0000000	6,55	6,55		
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário			
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva		
Insumo	E9667	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW	6,0000000	0,85	0,15	222,6100	64,0900		
Insumo	E9515	SICRO3	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	1,0000000	1,00	0,00	208,6900	92,6000		
Custo horário total de equipamentos								1401,682		
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Custo Horário	Custo Horário		
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000			21,0926	21,0926		
Adicional de Mão de obra (%)								0,0000		
Custo horário total de mão de obra								21,0926		
Custo horário total de execução								1422,7746		
Produção de equipe								230,19		
Custo unitário de execução								6,3409		
Custo do FIC								0,2113		
Custo do FIT								0		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,09
					Valor do BDI =>	1,45			Valor com BDI =>	8,00
						Quant. =>	65,26	Preço Total =>	522,08	



BARRACON CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 07.129.333/0001-64

OBJETO: Recuperação e manutenção de estradas vicinais no Município de Pedra Preta MT, através da proposta nº 036769/2024 e do convênio nº 972085/2024, celebrado e aprovado junto ao ministério da agricultura/MAPA

Bancos B.D.I.

Encargos Sociais

TRECHO ASSENTAMENTO FURNAS - ENTRADA BR 364 - PA WILSON MEDEIROS (SÍTIO NOSSA SENHORA APARECIDA - EXTENSÃO 13,80 KM

SINAPI - 02/2025 - Mato Grosso 22,23%
SICRO3 - 10/2024 - Mato Grosso

Onerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

MUNICÍPIO PEDRA PRETA - MT

Planilha Orçamentária Analítica

2.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502116 SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³		m³	1,0000000	6,70	6,70
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário	
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva
Insumo	E9515 SICRO3	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	1,0000000	1,00	0,00	208,6900	92,6000
Insumo	E9667 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW	6,0000000	0,89	0,11	222,6100	64,0900
Custo horário total de equipamentos							1439,7268

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário		Custo Horário	
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0000000			21,0926	
Adicional de Mão de obra (%)							0,0000
Custo horário total de mão de obra							21,0926
Custo horário total de execução							1460,8194
Produção de equipe							230,19
Custo unitário de execução							6,4801
Custo do FIC							0,2203
Custo do FIT							0
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,09
				Valor do BDI =>	1,48	Valor com BDI =>	8,18
				Quant. =>	21.009,77	Preço Total =>	171.859,91

2.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502117 SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³		m³	1,0000000	6,91	6,91
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário	
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva
Insumo	E9667 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW	6,0000000	0,94	0,06	222,6100	64,0900
Insumo	E9515 SICRO3	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	1,0000000	1,00	0,00	208,6900	92,6000
Custo horário total de equipamentos							1487,2828

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário		Custo Horário	
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0000000			21,0926	
Adicional de Mão de obra (%)							0,0000
Custo horário total de mão de obra							21,0926
Custo horário total de execução							1508,3754
Produção de equipe							230,19
Custo unitário de execução							6,6909
Custo do FIC							0,2207
Custo do FIT							0
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,09
				Valor do BDI =>	1,53	Valor com BDI =>	8,44
				Quant. =>	7.277,17	Preço Total =>	61.419,31

2.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502118 SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³		m³	1,0000000	7,13	7,13
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário	
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva
Insumo	E9515 SICRO3	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	1,0000000	1,00	0,00	208,6900	92,6000
Insumo	E9667 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW	6,0000000	0,99	0,01	222,6100	64,0900
Custo horário total de equipamentos							1534,8388

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário		Custo Horário	
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0000000			21,0926	
Adicional de Mão de obra (%)							0,0000
Custo horário total de mão de obra							21,0926
Custo horário total de execução							1555,9314
Produção de equipe							230,19
Custo unitário de execução							6,9003
Custo do FIC							0,2306
Custo do FIT							0
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,09
				Valor do BDI =>	1,58	Valor com BDI =>	8,71
				Quant. =>	10.860,65	Preço Total =>	94.596,26



BARRACON CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 07.129.333/0001-64

OBJETO: Recuperação e manutenção de estradas vicinais no Município de Pedra Preta MT, através da proposta nº 036769/2024 e do convênio nº 972085/2024, celebrado e aprovado junto ao ministério da agricultura/MAPA

Bancos B.D.I.

Encargos Sociais

TRECHO ASSENTAMENTO FURNAS - ENTRADA BR 364 - PA WILSON MEDEIROS (SÍTIO NOSSA SENHORA APARECIDA - EXTENSÃO 13,80 KM

SINAPI - 02/2025 - Mato Grosso 22,23%
SICRO3 - 10/2024 - Mato Grosso

Onerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

MUNICÍPIO PEDRA PRETA - MT

Planilha Orçamentária Analítica

2.15	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	5502119 SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³		m³	1,0000000	7,78	7,78		
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário	
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total	
Insumo	E9515 SICRO3	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	1,0000000	1,00	0,00	208,6900	92,6000	208,6900	
Insumo	E9667 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW	7,0000000	0,92	0,08	222,6100	64,0900	1.469,4988	
				Custo horário total de equipamentos		1678,1888			
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Custo Horário	Custo Horário		
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0000000			21,0926		21,0926	
				Adicional de Mão de obra (%)		0,0000			
				Custo horário total de mão de obra		21,0926			
				Custo horário total de execução		1699,2814			
				Produção de equipe		230,19			
				Custo unitário de execução		7,5221			
				Custo do FIC		0,2595			
				Custo do FIT		0			
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,09
				Valor do BDI =>	1,72			Valor com BDI =>	9,50
					Quant. =>	5.159,40	Preço Total =>	49.014,30	
2.16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	5502120 SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³		m³	1,0000000	8,64	8,64		
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário	
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total	
Insumo	E9667 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW	8,0000000	0,90	0,10	222,6100	64,0900	1.654,0640	
Insumo	E9515 SICRO3	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	1,0000000	1,00	0,00	208,6900	92,6000	208,6900	
				Custo horário total de equipamentos		1862,754			
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Custo Horário	Custo Horário		
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0000000			21,0926		21,0926	
				Adicional de Mão de obra (%)		0,0000			
				Custo horário total de mão de obra		21,0926			
				Custo horário total de execução		1883,8466			
				Produção de equipe		230,19			
				Custo unitário de execução		8,3539			
				Custo do FIC		0,2877			
				Custo do FIT		0			
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,09
				Valor do BDI =>	1,92			Valor com BDI =>	10,56
					Quant. =>	18.307,41	Preço Total =>	193.326,24	
2.17	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	5502978 SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m³	1,0000000	3,77	3,77		
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário	
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total	
Insumo	E9685 SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	162,4000	71,7800	162,4000	
Insumo	E9577 SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,52	0,48	110,9600	40,3700	77,0768	
Insumo	E9524 SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,29	0,71	208,6400	89,7200	124,2068	
Insumo	E9571 SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,90	0,10	234,4900	57,7000	216,8110	
Insumo	E9518 SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,52	0,48	3,6700	2,5600	3,1372	
				Custo horário total de equipamentos		583,6318			
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Custo Horário	Custo Horário		
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0000000			21,0926		21,0926	
				Adicional de Mão de obra (%)		0,0000			
				Custo horário total de mão de obra		21,0926			
				Custo horário total de execução		604,7244			
				Produção de equipe		168,2			
				Custo unitário de execução		3,6453			
				Custo do FIC		0,1264			
				Custo do FIT		0			
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,13
				Valor do BDI =>	0,83			Valor com BDI =>	4,60
					Quant. =>	161.693,49	Preço Total =>	743.790,05	



BARRACON CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 07.129.333/0001-64

OBJETO: Recuperação e manutenção de estradas vicinais no Município de Pedra Preta MT, através da proposta nº 036769/2024 e do convênio nº 972085/2024, celebrado e aprovado junto ao ministério da agricultura/MAPA

Bancos B.D.I.

Encargos Sociais

TRECHO ASSENTAMENTO FURNAS - ENTRADA BR 364 - PA WILSON MEDEIROS (SÍTIO NOSSA SENHORA APARECIDA - EXTENSÃO 13,80 KM

SINAPI - 02/2025 - Mato Grosso 22,23%
SICRO3 - 10/2024 - Mato Grosso

Onerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

MUNICÍPIO PEDRA PRETA - MT

Planilha Orçamentária Analítica

2.18	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5503041 SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário		m³	1,0000000	6,52	6,52
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário	
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva
Insumo	E9524 SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,13	0,87	208,6400	89,7200
Insumo	E9518 SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,24	0,76	3,6700	2,5600
Insumo	E9685 SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	162,4000	71,7800
Insumo	E9577 SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,24	0,76	110,9600	40,3700
Insumo	E9571 SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,41	0,59	234,4900	57,7000
Custo horário total de equipamentos							457,9015
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário		Custo Horário	
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0000000			21,0926	21,0926
Adicional de Mão de obra (%)							0,0000
Custo horário total de mão de obra							21,0926
Custo horário total de execução							478,9941
Produção de equipe							76,89
Custo unitário de execução							6,3006
Custo do FIC							0,219
Custo do FIT							0
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,27
				Valor do BDI =>	1,44	Valor com BDI =>	7,96
				Quant. =>	65,26	Preço Total =>	519,46
3		DRENAGEM					
3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4815671 SICRO3	Reaterro e compactação com soquete vibratório		m³	1,0000000	15,82	15,82
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário	
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva
Insumo	E9647 SICRO3	Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW	1,0000000	1,00	0,00	7,0500	0,7700
Custo horário total de equipamentos							7,05
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário		Custo Horário	
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	2,0000000			21,0926	42,1852
Adicional de Mão de obra (%)							0,0000
Custo horário total de mão de obra							42,1852
Custo horário total de execução							49,2352
Produção de equipe							3,1125
Custo unitário de execução							15,8185
Custo do FIC							0
Custo do FIT							0
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	13,55
				Valor do BDI =>	3,51	Valor com BDI =>	19,33
				Quant. =>	2.240,75	Preço Total =>	43.313,69
3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4805757 SICRO3	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria		m³	1,0000000	5,05	5,05
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário	
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva
Insumo	E9526 SICRO3	Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW	1,0000000	1,00	0,00	105,6500	52,4200
Custo horário total de equipamentos							105,65
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário		Custo Horário	
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0000000			21,0926	21,0926
Adicional de Mão de obra (%)							0,0000
Custo horário total de mão de obra							21,0926
Custo horário total de execução							126,7426
Produção de equipe							26
Custo unitário de execução							4,8747
Custo do FIC							0,1713
Custo do FIT							0
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,81
				Valor do BDI =>	1,12	Valor com BDI =>	6,17
				Quant. =>	2.607,00	Preço Total =>	16.085,19



BARRACON CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 07.129.333/0001-64

OBJETO: Recuperação e manutenção de estradas vicinais no Município de Pedra Preta MT, através da proposta nº 036769/2024 e do convênio nº 972085/2024, celebrado e aprovado junto ao ministério da agricultura/MAPA

Bancos B.D.I.

Encargos Sociais

TRECHO ASSENTAMENTO FURNAS - ENTRADA BR 364 - PA WILSON MEDEIROS (SÍTIO NOSSA SENHORA APARECIDA - EXTENSÃO 13,80 KM

SINAPI - 02/2025 - Mato Grosso 22,23%
SICRO3 - 10/2024 - Mato Grosso

Onerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

MUNICÍPIO PEDRA PRETA - MT

Planilha Orçamentária Analítica

3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	0804037 SICRO3	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais		m	1,0000000	626,48	626,48
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário	
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva
Insumo	E9686 SICRO3	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	224,0600	83,6800
Custo horário total de equipamentos							224,06

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário		Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	3,0000000			21,0926
Adicional de Mão de obra (%)						0,0000
Custo horário total de mão de obra						63,2778
Custo horário total de execução						287,3378
Produção de equipe						3,1125
Custo unitário de execução						92,3174
Custo do FIC						0
Custo do FIT						0

C	Momento de Banco	Descrição	Quantidade	Unidade	Preço	Custo Horário
Insumo	M2175 SICRO3	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m	1,0000000	m	356,7600	356,7600
Custo unitário total de material						356,76

D	Composição	Código Banco	Descrição	Quantidade	Unidade	Preço	Custo Horário
	1106165 SICRO3		Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	0,4020000	m³	309,7400	124,5155
	3103302 SICRO3		Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	0,8000000	m²	62,9000	50,3200
	1109671 SICRO3		Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	0,0073500	m³	349,5600	2,5693
Custo total de atividades auxiliares						177,4048	

F	Momento de Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário	
				LN	RP	P	FE		
Insumo	M2175 SICRO3	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m	0,7866700	5914584 0,00 1,97 0,0000	5914599 0,00 1,58 0,0000	5914614 0,00 1,27 0,0000	--	0,0000	
Custo total de transporte						0			
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	77,29	MO com LS =>	77,29
				Valor do BDI =>	139,26			Valor com BDI =>	765,74
						Quant. =>	248,00	Preço Total =>	189.903,52

3.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	0804045 SICRO3	Corpo de BSTC D = 1,20 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais		m	1,0000000	838,80	838,80
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário	
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva
Insumo	E9686 SICRO3	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	224,0600	83,6800
Custo horário total de equipamentos							224,06

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário		Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	3,0000000			21,0926
Adicional de Mão de obra (%)						0,0000
Custo horário total de mão de obra						63,2778
Custo horário total de execução						287,3378
Produção de equipe						2,49
Custo unitário de execução						115,3967
Custo do FIC						0
Custo do FIT						0

C	Momento de Banco	Descrição	Quantidade	Unidade	Preço	Custo Horário
Insumo	M2179 SICRO3	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,20 m	1,0000000	m	507,8600	507,8600
Custo unitário total de material						507,86

D	Composição	Código Banco	Descrição	Quantidade	Unidade	Preço	Custo Horário
	3103302 SICRO3		Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	0,9000000	m²	62,9000	56,6100
	1106165 SICRO3		Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	0,4990000	m³	309,7400	154,5603
	1109671 SICRO3		Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	0,0125200	m³	349,5600	4,3765
Custo total de atividades auxiliares						215,5468	



BARRACON CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 07.129.333/0001-64

OBJETO: Recuperação e manutenção de estradas vicinais no Município de Pedra Preta MT, através da proposta nº 036769/2024 e do convênio nº 972085/2024, celebrado e aprovado junto ao ministério da agricultura/MAPA

Bancos B.D.I.

Encargos Sociais

TRECHO ASSENTAMENTO FURNAS - ENTRADA BR 364 - PA WILSON MEDEIROS (SÍTIO NOSSA SENHORA APARECIDA - EXTENSÃO 13,80 KM

SINAPI - 02/2025 - Mato Grosso 22,23%
SICRO3 - 10/2024 - Mato Grosso

Onerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

MUNICÍPIO PEDRA PRETA - MT

Planilha Orçamentária Analítica

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário	
					LN	RP	P	FE		
Insumo		M2179 SICRO3	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,20 m	1,1800000	5914584 0,00 1,97 0,0000	5914599 0,00 1,58 0,0000	5914614 0,00 1,27 0,0000	--	0,0000	
Custo total de transporte									0	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	92,14	MO com LS =>	92,14	
				Valor do BDI =>	186,46			Valor com BDI =>	1.025,26	
							Quant. =>	51,00	Preço Total =>	52.288,26

3.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	0804393 SICRO3	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas		un	1,0000000	2.241,93	2.241,93
Custo horário total de execução							0
Produção de equipe							1
Custo unitário de execução							0
Custo do FIC							0
Custo do FIT							0

D	Código Banco	Descrição	Quantidade	Unidade	Preço	Valor Unit	Custo Horário		
Composição	3103302 SICRO3	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	15,6800000	m²		62,9000	986,2720		
Composição	1107892 SICRO3	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	3,5670000	m³		352,0200	1.255,6553		
Custo total de atividades auxiliares							2241,9273		
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	909,77	MO com LS =>	909,77
				Valor do BDI =>	498,38			Valor com BDI =>	2.740,31
						Quant. =>	10,00	Preço Total =>	27.403,10

3.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	0804397 SICRO3	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas		un	1,0000000	2.624,40	2.624,40
Custo horário total de execução							0
Produção de equipe							1
Custo unitário de execução							0
Custo do FIC							0
Custo do FIT							0

D	Código Banco	Descrição	Quantidade	Unidade	Preço	Valor Unit	Custo Horário		
Composição	1107892 SICRO3	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	4,2050000	m³		352,0200	1.480,2441		
Composição	3103302 SICRO3	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	18,1900000	m²		62,9000	1.144,1510		
Custo total de atividades auxiliares							2624,3951		
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	1.059,32	MO com LS =>	1.059,32
				Valor do BDI =>	583,40			Valor com BDI =>	3.207,80
						Quant. =>	24,00	Preço Total =>	76.987,20

3.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	0804399 SICRO3	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas		un	1,0000000	3.265,91	3.265,91
Custo horário total de execução							0
Produção de equipe							1
Custo unitário de execução							0
Custo do FIC							0
Custo do FIT							0

D	Código Banco	Descrição	Quantidade	Unidade	Preço	Valor Unit	Custo Horário		
Composição	3103302 SICRO3	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	22,3000000	m²		62,9000	1.402,6700		
Composição	1107892 SICRO3	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	5,2930000	m³		352,0200	1.863,2419		
Custo total de atividades auxiliares							3265,9119		
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	1.306,74	MO com LS =>	1.306,74
				Valor do BDI =>	726,01			Valor com BDI =>	3.991,92
						Quant. =>	10,00	Preço Total =>	39.919,20



BARRACON CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 07.129.333/0001-64

OBJETO: Recuperação e manutenção de estradas vicinais no Município de Pedra Preta MT, através da proposta nº 036769/2024 e do convênio nº 972085/2024, celebrado e aprovado junto ao ministério da agricultura/MAPA

Bancos B.D.I.

Encargos Sociais

TRECHO ASSENTAMENTO FURNAS - ENTRADA BR 364 - PA WILSON MEDEIROS (SÍTIO NOSSA SENHORA APARECIDA - EXTENSÃO 13,80 KM

SINAPI - 02/2025 - Mato Grosso 22,23%
SICRO3 - 10/2024 - Mato Grosso

Onerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

MUNICÍPIO PEDRA PRETA - MT

Planilha Orçamentária Analítica

3.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	0804407 SICRO3	Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas		un	1,0000000	4.747,19	4.747,19

Custo horário total de execução 0
Produção de equipe 1
Custo unitário de execução 0
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0

D	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3103302 SICRO3	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada		m²	29,3400000	62,9000	1.845,4860
Composição	1107892 SICRO3	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais		m³	8,2430000	352,0200	2.901,7009

Custo total de atividades auxiliares 4747,1869
MO sem LS => 0,00 LS => 1.794,03 MO com LS => 1.794,03
Valor do BDI => 1.055,30 Valor com BDI => 5.802,49
Quant. => 2,00 Preço Total => 11.604,98

3.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	0705203 SICRO3	Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais		m	1,0000000	4.411,93	4.411,93

Custo horário total de execução 0
Produção de equipe 1
Custo unitário de execução 0
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0

C	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	M0446 SICRO3	Compensado resinado - E = 10 mm		m²	0,1131900	24,3700	2,7584
Insumo	M0786 SICRO3	Placa de poliestireno expandido (EPS)		m³	0,0011300	244,3000	0,2761

Custo unitário total de material 3,0345

D	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1109669 SICRO3	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial		m³	0,1300000	385,7500	50,1475
Composição	2105605 SICRO3	Escoramento para corpo de bueiros celulares - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada		m³	6,2500000	46,4600	290,3750
Composição	1100657 SICRO3	Adensamento de concreto por vibrador de imersão		m³	2,8000000	3,0700	8,5960
Composição	0407819 SICRO3	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação		kg	199,8900000	10,4600	2.090,8494
Composição	1107892 SICRO3	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais		m³	2,8000000	352,0200	985,6560
Composição	1106057 SICRO3	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais		m³	0,3300000	343,3800	113,3154
Composição	3108005 SICRO3	Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada		m²	13,4000000	64,9200	869,9280

Custo total de atividades auxiliares 4408,8673

E	Tempo Fixo	Banco	Descrição	Carga	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Composição	5914655	SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	M0446	0,0011300	t	26,3600	0,0298
Composição	5914655	SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	M0786	0,0000100	t	26,3600	0,0003

Custo Total dos Tempos Fixos 0,0301

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
Insumo	M0786	SICRO3	Placa de poliestireno expandido (EPS)	0,0000200	5914449	5914464	5914479	--	0,0000
					0,00	0,00	0,00		
					0,77	0,62	0,50		
					0,0000	0,0000	0,0000		
Insumo	M0446	SICRO3	Compensado resinado - E = 10 mm	0,0011300	5914449	5914464	5914479	--	0,0000
					0,00	0,00	0,00		
					0,77	0,62	0,50		
					0,0000	0,0000	0,0000		

Custo total de transporte 0

MO sem LS => 0,00 LS => 1.713,05 MO com LS => 1.713,05
Valor do BDI => 980,77 Valor com BDI => 5.392,70
Quant. => 25,00 Preço Total => 134.817,50



BARRACON CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 07.129.333/0001-64

OBJETO: Recuperação e manutenção de estradas vicinais no Município de Pedra Preta MT, através da proposta nº 036769/2024 e do convênio nº 972085/2024, celebrado e aprovado junto ao ministério da agricultura/MAPA

Bancos B.D.I.

Encargos Sociais

TRECHO ASSENTAMENTO FURNAS - ENTRADA BR 364 - PA WILSON MEDEIROS (SÍTIO NOSSA SENHORA APARECIDA - EXTENSÃO 13,80 KM

SINAPI - 02/2025 - Mato Grosso 22,23%
SICRO3 - 10/2024 - Mato Grosso

Onerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

MUNICÍPIO PEDRA PRETA - MT

Planilha Orçamentária Analítica

3.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	0705241 SICRO3	Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais		un	1,0000000	19.789,99	19.789,99

Custo horário total de execução 0

Produção de equipe 1

Custo unitário de execução 0

Custo do FIC 0

Custo do FIT 0

D	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Preço	Custo Horário
Composição	3103302 SICRO3	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	72,0000000	m²	62,9000	4.528,8000
Composição	0407819 SICRO3	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	878,0000000	kg	10,4600	9.183,8800
Composição	1107892 SICRO3	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	12,1750000	m³	352,0200	4.285,8435
Composição	1100657 SICRO3	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	12,1750000	m³	3,0700	37,3773
Composição	1109669 SICRO3	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	0,6750000	m³	385,7500	260,3813
Composição	1106057 SICRO3	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	4,3500000	m³	343,3800	1.493,7030

Custo total de atividades auxiliares 19789,9851

MO sem LS => 0,00 LS => 8.176,16 MO com LS => 8.176,16

Valor do BDI => 4.399,31 Valor com BDI => 24.189,30

Quant. => 2,00 Preço Total => 48.378,60

3.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1600404 SICRO3	Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros		m	1,0000000	7,63	7,63

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Horário	Custo Horário
				Operativa Improdutiva	Operativa Improdutiva	Total
Insumo	E9526 SICRO3	Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW	1,0000000	1,00 0,00	105,6500 52,4200	105,6500

Custo horário total de equipamentos 105,65

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	2,0000000	21,0926	42,1852

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000

Custo horário total de mão de obra 42,1852

Custo horário total de execução 147,8352

Produção de equipe 19,38

Custo unitário de execução 7,6282

Custo do FIC 0

Custo do FIT 0

MO sem LS => 0,00 LS => 2,18 MO com LS => 2,18

Valor do BDI => 1,69 Valor com BDI => 9,32

Quant. => 25,00 Preço Total => 233,00

3.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1600990 SICRO3	Demolição de concreto armado com martelo e corte oxiacetileno		m³	1,0000000	565,57	565,57

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Horário	Custo Horário
				Operativa Improdutiva	Operativa Improdutiva	Total
Insumo	E9071 SICRO3	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	0,8361000	1,00 0,00	0,5100 0,3500	0,4264
Insumo	E9527 SICRO3	Martelo perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2.040 gpm	3,0000000	1,00 0,00	21,6300 20,0300	64,8900
Insumo	E9629 SICRO3	Compressor de ar portátil de 185,95 l/s (394 PCM) - 81,50 kW	1,0000000	1,00 0,00	92,3300 20,7700	92,3300

Custo horário total de equipamentos 157,6464

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	0,8361000	21,0926	17,6355

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000

Custo horário total de mão de obra 17,6355

Custo horário total de execução 175,2819

Produção de equipe 0,63048

Custo unitário de execução 278,0134

Custo do FIC 0

Custo do FIT 0



BARRACON CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 07.129.333/0001-64

OBJETO: Recuperação e manutenção de estradas vicinais no Município de Pedra Preta MT, através da proposta nº 036769/2024 e do convênio nº 972085/2024, celebrado e aprovado junto ao ministério da agricultura/MAPA

Bancos

B.D.I.

Encargos Sociais

TRECHO ASSENTAMENTO FURNAS - ENTRADA BR 364 - PA WILSON MEDEIROS (SÍTIO NOSSA SENHORA APARECIDA - EXTENSÃO 13,80 KM

SINAPI - 02/2025 - Mato Grosso 22,23%
SICRO3 - 10/2024 - Mato Grosso

Onerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

MUNICÍPIO PEDRA PRETA - MT

Planilha Orçamentária Analítica

C				Unidade	Preço	Custo Horário			
Insumo	M1391	SICRO3	Ponteiro para martetele - D = 22 mm e C = 1,00 m	0,6666700	un	309,3900			
						206,2610			
Custo unitário total de material						206,261			
D				Unidade	Preço	Custo Horário			
Composição	1416201	SICRO3	Corte de barras de aço CA-50 com maçarico oxiacetileno	80,0000000	cm²	0,1700			
						13,6000			
Custo total de atividades auxiliares						13,6			
E		Tempo Fixo Banco	Descrição	Carga	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Composição	5915433	SICRO3	Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre	M3512	2,5000000	t	27,0800	67,7000	
Custo Total dos Tempos Fixos								67,7	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	60,34	MO com LS =>	60,34
				Valor do BDI =>	125,72			Valor com BDI =>	691,29
						Quant. =>	137,75	Preço Total =>	95.225,19

CIRILA FRANCYELLI
BATISTA DA
SILVA:02195546174

Assinado de forma digital por CIRILA FRANCYELLI BATISTA DA SILVA:02195546174
DN: cn=C, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Presencial, ou=3208618000190, ou=AC SyngularID Multipla, cn=CIRILA FRANCYELLI BATISTA DA SILVA:02195546174
Data: 2024.05.31 18:33:10 -05'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.001.21543

BARRACON CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 07.129.333/0001-64
CIRILA FRANCYELLI BATISTA DA SILVA
CPF: 021.955.461-74

JOSE FRAZAO NETO
SANTOS:87800802191

Assinado de forma digital por JOSE FRAZAO NETO SANTOS:87800802191
DN: cn=C, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Presencial, ou=3208618000190, ou=AC SyngularID Multipla, cn=JOSE FRAZAO NETO SANTOS:87800802191
Data: 2024.05.31 18:32:49 -05'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.001.21543

José Frazão Neto Santos
RNP: 1011882671
CREA MT: 52552



BARRACON CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 07.129.333/0001-64

OBJETO: Recuperação e manutenção de estradas vicinais no Município de Pedra Preta MT, através da proposta nº 036769/2024 e do convênio nº 972085/2024, celebrado e aprovado junto ao ministério da agricultura/MAPA

TRECHO ASSENTAMENTO FURNAS - ENTRADA BR 364 - PA WILSON MEDEIROS (SÍTIO NOSSA SENHORA APARECIDA - EXTENSÃO 13,80 KM

MUNICÍPIO: PEDRA PRETA - MT PEDRA PRETA - MT

CP 01	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E ACAMPAMENTO DE OBRA							
ITEM	Descrição	Descrição	UNID	ÁREA	ÁREA CALCULADA	QUANT. CONTAINER	CUSTO UNIT. CONTAINER	Periculosidade/ Insalubridade
1.0	Escritório e seção técnica (M0066)	Container 40 TEU com revestimento térmico, janela e banheiro - inclusive montagem e desmontagem - utilização 5 vezes	m²	29,72	79,94	3,00	R\$ 46.768,59	R\$ 140.305,76
2.0	Refeitório e cozinha (M0065)	Container 3/4 de 1 TEU com janela e 1 banheiro	m²	59,44	38,78	1,00	R\$ 26.766,62	R\$ 26.766,62
3.0	Alajamentos (M0059)	Container 20 TEU com revestimento térmico, janela e banheiro - inclusive montagem e desmontagem - utilização 5 vezes	m²	44,59	40,38	1,00	R\$ 38.582,27	R\$ 38.582,27
4.0	Banheiros e vestiário (M0041)	Container 20 TEU com banheiro - inclusive montagem e desmontagem - utilização 5 vezes	m²	14,86	28,56	2,00	R\$ 39.225,76	R\$ 78.451,52
5.0	Residências (M0059)	Container de 1 TEU com revestimento térmico (ar condicionado) com janela e 1 banheiro	m²	14,86	109,55	7,00	R\$ 38.582,27	R\$ 270.075,89
6.0	Almoxarifado (M0057)	Container 20 TEU duplo - inclusive montagem e desmontagem - utilização 5 vezes	m²	29,73	55,00	2,00	R\$ 53.713,31	R\$ 107.426,61
7.0	Depósito de cimento (M0057)	Container 20 TEU duplo - inclusive montagem e desmontagem - utilização 5 vezes	m²	29,73	30,00	1,00	R\$ 53.713,31	R\$ 53.713,31
8.0	Guarita (M0071)	Container de 1/2 de 1 TEU, com 3 janelas, para guarita, Delta Containers ou similar	m²	11,15	4,27	1,00	R\$ 15.421,91	R\$ 15.421,91
9.0	Laboratório (M0060)	Container 3/4 20 TEU com janela - inclusive montagem e desmontagem - utilização 5 vezes	m²	11,15	16,80	2,00	R\$ 24.031,21	R\$ 48.062,41
					403,28	20,00		R\$ 638.500,54
CCC = [1/5x(k2x3E (n=1)^n) + (Q C nxCn)] (E (n=1)^n) (A T x F E A T) x CMCC] x Cp								
Custo Total - ONERADA								R\$ 218.419,82
CUSTO TOTAL DO CONTEIRO DE OBRAS								R\$ 218.419,82

Fator do Padrão de Construção (k1)	
Container	Não aplicável

Custo Médio da Construção Civil	
abr/23 R\$	1.408,56

Relação Áreas cobertas edificadas e áreas totais do terreno	
Container	50,00%
Área total terreno (m²)	806,56
Área total TSD (m²)	900,00

Custo Médio da Construção Civil	
abr/23 R\$	1.408,56

Relação Áreas cobertas edificadas e áreas totais do terreno	
Container	50,00%
Área total terreno (m²)	806,56
Área total TSD (m²)	900,00

Fator de Mobiliário e Aparelhagem (k2)	
Construção rodoviária	1,05

Fator de Equivalência de Áreas Totais	
Container	3,00%

Quantidade de Container (QC)	
Conforme descrição	20,00

Fator de Distância do Canteiro de Obras aos Centros			
TIPO PAVIMENTO	DMT	EQUAÇÃO	
Leito Natural	0,00	0,00	
Revestimento Primário	2,25	0,00	
Rod. Pavimentada	0,49	0,04	
FATOR K3	51,65	1,04	

CIRILA FRANCYELLI BATISTA
DA SILVA:02195546174

BARRACON CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 07.129.333/0001-64
CIRILA FRANCYELLI BATISTA DA SILVA
CPF: 021.955.461-74

JOSE FRAZAO NETO
SANTOS:8780080219

José Frazão Neto Santos
RNP: 1011882671
CREA MT: 52552

Assinado de forma digital por JOSE FRAZAO NETO
SANTOS:8780080219
Data: 2024.08.21 10:12:44 -0100
Versão: 3.0.1.153



BARRACON CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 07.129.333/0001-64

OBJETO:	Recuperação e manutenção de estradas vicinais no Município de Pedra Preta MT, através da proposta nº 036769/2024 e do convênio nº 972085/2024, celebrado e aprovado junto ao ministério da agricultura/MAPA
TRECHO	ASSENTAMENTO FURNAS - ENTRADA BR 364 - PA WILSON MEDEIROS (SÍTIO NOSSA SENHORA APARECIDA - EXTENSÃO 13,80 KM
MUNICÍPIO:	PEDRA PRETA - MT

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CÓDIGO: CPU 02	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	DATA BASE:		UNIDADE:					
		OUT/2024	- ONERADA	UN					
A - EQUIPAMENTOS		QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO TOTAL		
			OPERATIVA	IMPROD	OPERATIVO	IMPROD			
E9512	VEÍCULO LEVE - 53 KW	3.317,0000	0,1667	0,8333	63,2500	34,4200	34.973,7017		
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS							34.973,7017		
B - MÃO DE OBRA		QUANT.	UNIDADE	CUSTO HORÁRIO	CUSTO HORÁRIO TOTAL				
P9812	ENGENHEIRO	6,0000	mês	11.962,6650	71.775,9900				
P9840	ENCARREGADO GERAL	6,0000	mês	5.936,6850	35.620,1100				
P9950	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	6,0000	mês	2.435,0750	14.610,4500				
P9949	TOPÓGRAFO	6,0000	mês	3.176,5000	19.059,0000				
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA							141.065,5500		
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,0000	CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO				176.039,2517		
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO							176.039,2517		
C - MATERIAIS		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL							-		
D - ATIVIDADES AUXILIARES		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO				
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES							-		
E - TEMPO FIXO		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO							-		
F - TRANSPORTES		Quantidade	Unid.	Custo			DMT	CUSTO UNITÁRIO	
				(T)	(R)	(P)	(T)	(R)	(P)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE							-		
CUSTO UNITÁRIO TOTAL:							176.039,2517		

CIRILA FRANCYELLI
BATISTA DA
SILVA:02195546174

Assinado de forma digital por CIRILA FRANCYELLI BATISTA DA SILVA:02195546174
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=03208618000130, ou=AC-SyngularID Multiplo, cn=CIRILA FRANCYELLI BATISTA DA SILVA:02195546174
Dados: 2026.05.31 18:34:52 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2026.001.21563

JOSE FRAZAO NETO
SANTOS:87800802191

Assinado de forma digital por JOSE FRAZAO NETO SANTOS:87800802191
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Presencial, ou=03208618000130, ou=AC-SyngularID Multiplo, cn=JOSE FRAZAO NETO SANTOS:87800802191
Dados: 2026.05.31 18:34:54 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2026.001.21563

BARRACON CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 07.129.333/0001-64
CIRILA FRANCYELLI BATISTA DA SILVA
CPF: 021.955.461-74

José Frazão Neto Santos
RNP: 1011882671
CREA MT: 52552



BARRACON CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 07.129.333/0001-64

PLANILHA RESUMO

OBJETO: Recuperação e manutenção de estradas vicinais no Município de Pedra Preta MT, através da proposta nº 036769/2024 e do convênio nº 972085/2024, celebrado e aprovado junto ao ministério da agricultura/MAPA

Bancos

TRECHO ASSENTAMENTO FURNAS - ENTRADA BR 364 - PA WILSON MEDEIROS (SÍTIO NOSSA SENHORA APARECIDA - EXTENSÃO 13,80 KM

SINAPI - 02/2025 - Mato Grosso
SICRO3 - 10/2024 - Mato Grosso

MUNICÍPIO: PEDRA PRETA - MT

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 576.360,05	13,92%
2	TERRAPLANAGEM	R\$ 2.828.255,43	68,30%
3	DRENAGEM	R\$ 736.159,43	17,78%
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
TOTAL		R\$ 4.140.774,91	100,00%

Notas:

CIRILA FRANCYELLI BATISTA
DA SILVA:02195546174

Assinado de forma digital por CIRILA FRANCYELLI BATISTA DA SILVA:02195546174
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia,
ou=3208618000130, ou=AC, syngularID Multipla, cn=CIRILA FRANCYELLI BATISTA DA
SILVA:02195546174
Data: 2026.05.31 18:38:46 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2026.001.21563

JOSE FRAZAO NETO
SANTOS:878008021
91

Assinado de forma digital por JOSE FRAZAO NETO
SANTOS:87800802191
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1,
ou=Presencial, ou=3208618000130, ou=AC,
syngularID Multipla, cn=JOSE FRAZAO NETO
SANTOS:87800802191
Data: 2026.05.31 18:38:46 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2026.001.21563

BARRACON CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 07.129.333/0001-64

JOSÉ FRAZÃO NETO SANTOS
CREA RN 1011882671 / VISTO 52552



BARRACON CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 07.129.333/0001-64

OBJETO: Recuperação e manutenção de estradas vicinais no Município de Pedra Preta MT, através da proposta nº 036769/2024 e do convênio nº 972085/2024, celebrado e aprovado junto ao ministério da agricultura/MAPA

Bancos

B.D.I.

TRECHO ASSENTAMENTO FURNAS - ENTRADA BR 364 - PA WILSON MEDEIROS (SÍTIO NOSSA SENHORA APARECIDA - EXTENSÃO 13,80 KM

SINAPI - 02/2025 - Mato Grosso
SICRO3 - 10/2024 - Mato Grosso

22,23%

MUNICÍPIO: PEDRA PRETA - MT

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	5,00%	5,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	TOTAL	21,80%	21,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,77%	NÃO INCIDE	17,77%	NÃO INCIDE
B2	FERIADOS	3,67%	NÃO INCIDE	3,67%	NÃO INCIDE
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,88%	0,65%	0,88%	0,65%
B4	13º SALÁRIO	11,28%	8,33%	11,28%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,75%	0,56%	0,75%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,10%	NÃO INCIDE	1,10%	NÃO INCIDE
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10%	0,07%	0,10%	0,07%
B9	FÉRIAS GOZADAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	TOTAL	35,65%	9,69%	35,65%	9,69%
GRUPO C					
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,16%	4,55%	6,16%	4,55%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15%	0,11%	0,15%	0,11%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	11,30%	8,35%	11,30%	8,35%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,33%	1,72%	2,33%	1,72%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,52%	0,38%	0,52%	0,38%
C	TOTAL	20,46%	15,11%	20,46%	15,11%
GRUPO D					
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,21%	1,70%	13,12%	3,57%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53%	0,39%	0,55%	0,40%
D	TOTAL	7,74%	2,09%	13,67%	3,97%
		85,65%	48,69%	106,58%	65,57%

CIRILA FRANCYELLI BATISTA
DA SILVA:02195546174

Assinado de forma digital por CIRILA FRANCYELLI BATISTA DA SILVA:02195546174
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videokonferencia, ou=03208618000130, ou=AC, 5mgularID=Multiplo, cn=CIRILA FRANCYELLI BATISTA DA SILVA:02195546174
Dados: 2026.05.31 18:39:27 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2026.001.21563

BARRACON CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 07.129.333/0001-64
CIRILA FRANCYELLI BATISTA DA SILVA
CPF: 021.955.461-74

JOSE FRAZAO NETO
SANTOS:87800802191

Assinado de forma digital por JOSE FRAZAO NETO SANTOS:87800802191
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Presencial, ou=03208618000130, ou=AC, 5mgularID=Multiplo, cn=JOSE FRAZAO NETO SANTOS:87800802191
Dados: 2026.05.31 18:39:10 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2026.001.21563

José Frazão Neto Santos
RNP: 1011882671
CREA MT: 52552